KANTON ST. GALLEN

GEMEINDE GOLDACH

SONNENTALWEG

ABSCHNITT SONNENTALWEG NORDOST

NORMALPROFILE 1:50

UNTEREGGENSTRASSE - SONNENTALSTRASSE

Vom Gemeinderat erlassen am : .....

Der Gemeindepräsident :

.....

Der Gemeinderatsschreiber :

.....

Öffentlich aufgelegt vom : ..... bis : .....

Projekt Nr.	**1183**
Plan Nr.	**03.06**
Format	**0.30 x 0.63**
Fläche	**0.19 m²**

Entwurf	Gezeichnet	Geprüft	Datum
AS	DP	AS	17.09.2020

	Änderungen :		
Vorstudie			
Vorprojekt			
Bauprojekt			
Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt			
Ausschreibung			
Ausführungsprojekt			
Dok. des ausgeführten Werks			

Niederlassung :
Rheinholzweg 14, 9423 Altenrhein
Tel. +41 58 451 78 20
altenrhein@rkleb.ch

St.Gallen Altenrhein Altstätten SG
Rüthi Gams Alt St.Johann Samnaun
rkleb.ch

RKL INGENIEURBÜRO AG

Emch+Berger

Projektleiter: Ardin Sumar

Normalprofil Strasse / Weg



Betonverbundsteine		10.00 cm
Planie/Übergangsschicht	Strassenkies 0/22	5.00 cm
Fundationsschicht	UG 0/45	min. 35.00 cm
Vliesmatte	200 g/m²	
Total Oberbau		min. 50.00 cm

Deckschicht	AC 8 N	3.00 cm
Tragschicht	AC T 22 N	10.00 cm
Fundationsschicht	UG 0/45	min. 50.00 cm
Vliesmatte	200 g/m²	
Total Oberbau		min. 63.00 cm

Normalprofil Weg



Planie	Rüfekiesgemisch 0/16	5.00 cm
Fundationsschicht	UG 0/45	min. 25.00 cm
Vliesmatte	200 g/m²	
Total Oberbau		min. 30.00 cm